

Bestandsplan for hjortevilt Agdenes bestandsplanområde 2022 - 2023 - 2024

Agdenes storvilråd

Godkjent av Orkland kommune

i møte

Innhold

Planområdet	4
Planperiode	4
Organisering og samarbeidsorgan	4
Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet	5
Utbredelse og trekkforhold	5
Beiteskader på skog/innmark	5
Beitevurderinger	5
Irregulær avgang	5
Sett elg og sett hjort data, fellingsdata	6
Sett elg	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Felt elg	8
Sett hjort	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Felt hjort	9
Felt rådyr	11
Forhold til andre brukergrupper (annen jakt og friluftsliv)	11
Målsettinger	11
Kommunale mål	12
Hovedmål	12
Delmål	12
Mål for forvaltning av elg	12
Mål for forvaltning av hjort	13
Mål for forvaltning av rådyr	13
Forholdet til andre samfunnsinteresser	13
Planområdets målsettinger	14
Virkemidler	15
Avskyting for elg, hjort og rådyr	15
Innsamling av data	17
Tiltak mot skader på innmark og skog etc.	17
Skjøtsel av området	18
Avskytingsplan med fordeling for det enkelte jaktvald	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Elg:	19
Hjort:	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Rådyr:	20
Rapport til kommunen etter endt planperiode	20
Håndtering av feilskyting	21
Søknad om godkjenning av bestandsplan.....	22
Kommunens behandling av bestandsplanen	22

Planområdet

Agdenes storvilråd (heretter kalt Storvilrådet) er en sammenslutning av de fem tidligere planområdene i Agdenes, og som nå har felles bestandsplan. Dette området omfatter med få unntak alt jaktbart areal i tidligere Agdenes kommune.

Fra 01.01.2020 er Agdenes Storvilråd med i Orkland kommune som en av de tidligere kommunene Agdenes, Meldal, del av Snillfjord og Orkdal.

	Jaktvald	Tellende jaktareal	Valdansvarlig
1	Ingdalen, Tøndel og Fjølås	54 100 dekar	Trond Selmer Nergaard
2	Lensvik Søndre	59 000 dekar	Per Ove Singstad
3	Nordbygda	31 200 dekar	Bjarne Sterten
4	Midtre Agdenes	58 000 dekar	Oddvar Størdal
5	Ytre Agdenes	42 000 dekar	Lars Selven
	Sum tellende jaktareal	244 300 dekar	

Planperiode

Bestandsplanen skal gjelde for 3 år, fra og med jaktåret 2022 til og med jaktåret 2024

Organisering og samarbeidsorgan

Storvilrådet organiserer langt på vei de fleste jaktrettshaverne i tidligere Agdenes kommune, som på sin side er formelt organisert i sine respektive jaktvald.

Valdansvarlig for det enkelte jaktvald (fem personer), utgjør styret for bestandsplanområdet, og utpeker selv stedfortreder når dette er aktuelt. Leder for Storvilrådet velges av årsmøtet, jf. § 4 – pkt. 10.

Årsmøtet er Storvilrådets øverste myndighet. Styrets medlemmer og de to årsmøteutsendingene fra hvert jaktvald har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver, jf. vedtektenes § 4

Etter gjennomført årsmøte arrangerer styret temamøte, med drøfting av siste års resultater fra hjorteviltjakta og plan for kommende jakt sesong som hovedtema. Styret for det enkelte jaktvald inviteres på temamøtet. I tillegg inviteres Agdenes skogeierlag og Agdenes Bondelag og eventuelle representanter for tilgrensende bestandsplanområder i våre nabokommuner.

Representanter fra styret kan delta som utsending på møter i Hjorteviltregion 2.

Kommunens viltansvarlig kan delta på årsmøte og styremøter, først og fremst for å informere om beslutningsgrunnlaget for hjorteviltforvaltningen (jaktresultater, "sett elg/hjort"-resultater mv.) Kommunen, sammen med Storvilrådene, ansvar for oppdatering av Hjorteviltregisteret.

Grunnlags- og bestandsdata for Storviltrådets bestandsplanområde

Utbredelse og trekkforhold

Alle hjorteviltartene vi har i Agdenes, elg – hjort – rådyr, bruker hele området som utbredelsesområde.

Elgen har relativt begrenset trekk i forhold til sine lokale leveområder. Det forekommer trekk mellom tilgrensende jaktvald og over kommunegrensene til våre nabokommuner.

Hjorten er det hjortedyret som trekker mest og lengst. Gjennom Merke- og utviklingsprosjekt hjort, Nordmøre og Sør-Trøndelag 2006 – 2010, fikk vi svar på at det foretas både korte og lange sesongtrekk ut og inn av kommunen. Bukkene trekker lengst. To bukker som ble merket på vinterleveområde ved Hopavågen i Agdenes, forflyttet seg over Trondheimsfjorden og til sommerbeite på Fosen (Åfjord og Verrabotn). I Agdenes har vi også hatt gjenfangst av bukker som er merket i Snillfjord og på Hitra. Kollene har kortere trekk fra vinterområde til sommerområde/kalvingsområde. Vi ser likevel at det trekker koller ut og inn til/fra Orkdal og Snillfjord. Dette understreker viktigheten av samarbeid med våre naboer når det gjelder forvaltning av hjort. Hjorteviltregion 2 skal ivareta det helhetlige forvaltnings-samarbeidet i regionen.

Rådyra er sannsynligvis temmelig stedegne, og uten trekk av betydning.

Beiteskader på skog/innmark

Det forekommer beiteskader på innmark. Jordbæråkrer er spesielt utsatt, og utsettes for beiting av både elg, hjort og rådyr. Eng/grovforproduksjon er i vekstsesongen utsatt for skader i områder med stor hjorteviltbestand.

Beiteskader på skog foregår i noen grad i enkelte områder, men det er ikke meldt om vesentlige ødeleggelser.

Beitevurderinger

Kommunes utmark bør kunne tåle beitepresset fra dagens elg- og hjortebestand, uten at det oppstår skader av betydning på skog.

Endringer i jordbruk og skogbruk har medført endringer i beitevanene for hjorteviltet. Flere hjortedyr beiter på innmark i dag enn det som var tilfelle tidligere. Dette gjelder spesielt i områder med tilhold av mye hjortevilt gjennom vekstsesongen. Enkel tilgang til grovfôr (rundballer) har også bidratt til endring av hjortens beitevaner (og delvis trekkvaner) gjennom vinterhalvåret. Bedre lagring av rundballer har redusert problemet med mye vintertilhold på innmark/langs veier.

I de siste 2-3 årene er skogshogsten økt betraktelig, og det kan føre til at viltet etter hvert trekker mer mot gras- og urteproduksjon i utmarka.

Irregulær avgang

Irregulær avgang av hjortevilt er ikke et stort problem i Agdenes. Størsteparten av denne avgangen finner vi i forbindelse med påkjørsler på FV 710. Rådyr er den viltarten som oftest

blir påkjørt, og som representerer den vanligste avgangen. Litt økning i rådyrstammen har ført til litt flere påkjørsler. Forholdsvis lite hjort blir påkjørt. Lagring av grovfôr (rundballer) inntil FV 710 og noen mindre veier i Agdenes fører av og til til hjortevilt påkjørsler. Tryggere lagring nå har ført til færre påkjørsler av hjort.

Sett elg og hjort og fellingsdata

Tabellen nedenfor viser **utvikling i elgbestanden** i løpet av siste bestandsplanperiode.

År	Okse	Ku uten kalv	Ku en kalv	Ku to kalver	Kalv alene	Sum Kalver	Ukjent	Sum totalt	Jeger-dager
2017	65	47	59	16	8	99	16	302	513
2018	135	107	76	23	1	123	22	486	669
2019	135	103	89	32	1	154	66	579	703
2020	88	90	57	19	8	103	55	412	937
2021	98	76	80	8	2	98	34	394	862

Storviltrådet har foretatt tellinger av elg hvert år ca 10. oktober. Dette viser en klar økning i elgstammen fra 2016-2019, men en nedgang i 2020-2021.

Dette samsvarer med «Sett elg» innrapportert til hjorteviltregisteret.

RAPPORT OM OBSERVERT ELG OKTOBER 2016-21

NB!!! Dyr kan være telt med flere ganger. Eller ikke telt i det hele tatt.

2016	Ytre Agd.	Midtre Agd	Nordbygda	Sørmarka	Ing/Fj/Tønd.	SUM
Ku med 2 kalver	3	3	3	5	3	17
Ku med 1 kalv	3	4	3	6	6	22
Singel ku	4	5	6	5	8	28
Voksen okse	6	6	8	8	11	39
Fjorokse	3	1	1	8	5	18
Kalver	9	10	9	16	13	57
SUM	28	29	30	48	46	181

2017	Ytre Agd.	Midtre Agd	Nordbygda	Sørmarka	Ing/Fj/Tønd.	SUM
Ku med 2 kalver	5	3	3	7	6	24
Ku med 1 kalv	4	4	2	6	6	22
Singel ku	6	3	3	5	5	22
Voksen okse	7	7	12	10	14	50
Fjorokse	3	3	2	8	2	18
Kalver	14	10	8	20	18	70
SUM	39	30	30	56	51	206

2018	Ytre Agd.	Midtre Agd	Nordbygda	Sørmarka	Ing/Fj/Tønd.	SUM
Ku med 2 kalver	2	2	1	6	9	20
Ku med 1 kalv	5	6	6	9	10	36
Singel ku	7	4	8	8	14	41
Voksen okse	8	7	8	14	14	51
Fjorokse	3	1	2	8	12	26
Kalver	9	9	8	21	28	75
SUM	34	29	33	66	87	249

2019	Ytre Agd.	Midtre Agd	Nordbygda	Sørmarka	Ing/Fj/Tønd.	SUM
Ku med 2 kalver	2	4	3	5	7	21
Ku med 1 kalv	6	6	5	8	10	35
Singel ku	8	3	9	10	18	48
Voksen okse	11	9	9	14	19	62
Fjorokse	4	4	3	10	8	29
Kalver	10	13	11	18	24	77
SUM	41	39	40	65	86	271

2020	Ytre Agd.	Midtre Agd	Nordbygda	Sørmarka	Ing/Fj/Tønd.	SUM
Ku med 2 kalver	1	2	2	7	4	16
Ku med 1 kalv	3	6	3	7	14	33
Singel ku	5	5	6	11	12	39
Voksen okse	6	4	9	13	11	43
Fjorokse	3	2	4	10	6	25
Kalver	5	8	7	21	22	65
SUM	23	27	31	69	69	219

2021	Ytre Agd.	Midtre Agd	Nordbygda	Sørmarka	Ing/Fj/Tønd.	SUM
Ku med 2 kalver	1	3	0	3	2	9
Ku med 1 kalv	2	5	4	10	14	35
Singel ku	5	5	3	12	17	42
Voksen okse	5	7	8	9	11	40
Fjorokse	1	6	3	7	6	23
Kalver	7	11	4	16	18	56
SUM	21	37	22	57	68	205

Felt elg

Felt elg

Tabellen nedenfor viser **antall felt elg**, og fordeling på alder og kjønn i løpet av forrige bestandsplanperiode (2019-2021).

År	Okse- kalv	Kukalv	Okse 1,5 år	Ku 1,5 år	Okse 2,5 år og eldre	Ku 2,5 år og eldre	Sum felte	Jeger- dager	Jakt- felt
2017	9	5	6	3	5	2	30	513	22
2018	8	5	6	7	4	5	35	669	23
2019	9	8	9	6	8	5	45	703	26
2020	6	8	10	10	12	8	54	937	25
2021	7	3	8	4	9	8	39	862	26

År	Oksekalv gjsn.vekt	Antall	Kukalv gjsn.vekt	Antall	Okse 1,5 år gjsn.vekt	Antall	Ku 1,5 år gjsn.vekt	Antall	Okse 2,5 år- > Gjsn.vekt	Antall	Ku 2,5 år- > Antall	Antall
2017	67,67	3	49	2	124,33	3	120	2	224,5	4	165	1
2018	40,25	4	28	1	132	4	117,8	5	165,33	3	155,5	2
2019	48,25	8	46	5	124,6	5	110	2	194,8	5	166,33	3
2020	58	6	50,25	8	115,44	9	128,22	9	183,09	11	161,88	8
2021	58,43	7	41,33	3	115,88	8	110,25	4	187,56	9	156	7

Det er for små tall skutte dyr til at vektstatistikken kan tillegges stor verdi.

Jaktår	Sett ku per okse	Antall jegerdager	Antall jaktfelt
2017	1,88	513	22
2018	1,53	669	23
2019	1,66	703	26
2020	1,89	937	25
2021	1,67	862	26

«Sett ku pr. okse» viser gode tall som det gjelder å ta vare på i framtida i forvaltninga.

Sett hjort

Tabellen nedenfor viser **utvikling i hjortebestanden** i løpet av siste bestandsplanperiode

Hjorteviltregisteret:

År	Spiss- bukk	Voksen bukk	Kolle	Kalv	Ukjent	Sum sett hjort	Jeger- dager	Antall jaktfelt
2017	68	122	347	233	258	1028	1011	31
2018	123	165	462	291	251	1292	1134	32
2019	100	144	414	243	176	1077	1116	32
2020	135	124	404	232	197	1092	1477	31
2021	87	148	396	227	235	1093	1309	32

«Sett hjort» viser en hjortestamme i balanse i forhold til målsettingen om å bevare stammen på dagens nivå.

År	Sett pr jegerdag	Felt pr jegerdag	Sett kolle pr bukk	Sett kalv pr kolle	Sett spiss- bukk pr bukk	% bukk felt av sette bukk	% koller felt av sette koller	% kalv felt av sette kalv	Antall jegerdager
2017	1,02	0,154	1,83	0,67	0,56	34,21	19,02	10,73	1011
2018	1,14	0,158	1,6	0,63	0,75	25	13,64	15,12	1134
2019	0,97	0,165	1,7	0,59	0,69	29,51	14,98	20,58	1116
2020	0,74	0,123	1,56	0,57	1,09	25,1	16,58	21,12	1477
2021	0,83	0,148	1,69	0,57	0,59	34,89	17,17	19,38	1309

«Felt pr. jegerdag» viser en stabilitet fra år til år.

Felt hjort 2017-2021

Tabellen nedenfor viser **antall felt hjort**, og fordeling på alder og kjønn i løpet av forrige bestandsplanperiode.

År	Hannkalv	Hunnkalv	Hann 1,5 år	Hunn 1,5 år	Hann 2,5 år->	Hunn 2,5 år->	Sum felt hjort	Jeger- dager
2017	16	9	37	26	28	40	156	1011
2018	28	16	33	32	39	31	179	1134
2019	22	28	38	20	34	42	184	1116
2020	21	28	27	27	38	40	181	1477
2021	19	25	32	20	50	48	194	1309

År	Hannkalv i %	Hunnkalv i %	Hann 1,5 år i %	Hunn 1,5 år i %	Hann 2,5 år-> i %	Hunn 2,5 år -> i %	SUM felte
2017	11	6	24	16	18	25	158
2018	15	10	20	18	21	17	177
2019	12	15	21	11	18	23	184
2020	12	14	15	16	21	21	182
2021	10	13	18	13	24	22	194

Felt hjort innmark/utmark i forrige planperiode

År	2017	2018	2019	2020	2021
Innmark	91	98	112	95	113
Utmark	65	81	72	88	81
Sum	156	179	184	181	194
% innm.	58 %	55 %	61 %	52 %	58 %

Felt rådyr 2017-2021

Tabellene nedenfor viser **antall felte rådyr**, og %-fordeling på alder og kjønn i løpet av forrige periode

Jaktår	Hannkalver	Hunnkalver	Eldre hanner	Eldre hunner	Sumfelte
2017	0	0	2	0	2
2018	0	1	3	0	4
2019	3	2	20	1	26
2020	2	6	28	3	39
2021	8	7	28	10	53

Rådyr, alder og kjønn i % 2017-2021

År	Hunnkalv i %	Hannkalv i %	Eldre hann i %	Eldre hun i %	Felte
2017	11	7	64	18	28
2018	10	10	60	20	30
2019	12	8	77	4	26
2020	5	15	72	8	39
2021	15	13	53	19	53

Forhold til andre brukergrupper (annen jakt og friluftsliv)

Frilufsloven av 1957 gir allmenheten lovfestet rett til å ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet (kapittel 1, § 2)

Utøvelse av hjorteviltjakt gir ingen rett til å nekte andre å ferdes til fots i utmark. Det skal være uproblematisk for alle å ferdes etter skogsveier og kjente stier i marka.

Vår anbefaling er at jegere slår av en prat med andre brukere, og ønsker dem velkommen til utmarka. På denne måten kan de som er på jakt forklare andre brukere hvor hen jakta pågår – og hvordan jakta legges opp i området. Slik kan eventuelle misforståelser ryddes bort med en gang.

Målsettinger

Kommunale mål

Hovedmål

Målet er å ha en forvaltning som gir bestander med optimal produksjon, sunne og friske dyr, og med en passende størrelse i forhold til leveområdenes biologiske bæreevne og i forhold til andre samfunnsinteresser innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Delmål

Mål om regionalt samarbeid

Storvilrådet skal ved forvaltning av hjortevilt samarbeide nært med forvaltnings-områder og ellers alle naturlige samarbeidsparter i regionen. Samarbeidet skal fortrinnsvis foregå via Orkland Viltforum eller Hjorteviltregion 2. Kommunene skal være aktive samarbeidspartnere i hjorteviltregionene.

Mål for organisering av rettighetshaverstyrt hjorteviltforvaltning

Kommunen skal gi god service og støtte oppunder den etablerte rettighetshaverstyrte hjorteviltforvaltningen, gjennom blant annet:

- Kursing og formidling av beslutningsgrunnlag i bestandsplanleggingen
- Drifting av hjorteviltregisteret

Mål for forvaltning av elg

Elgforvaltningen skal i hovedsak basere seg på datagrunnlag som er innsamlet og analysert gjennom databasen Hjorteviltregisteret. Å bruke indekser og data fra Hjorteviltregisteret gir muligheter for kontroll i ettertid på om målene er nådd.

Beitegrunnlaget

Elgbestanden i Storvilrådets område skal ikke bli større enn den er nå, Agdenes sett under ett. Det må likevel tas hensyn til at elgen er ulikt fordelt mellom områdene i Agdenes. Gjennom egne tellinger og Hjorteviltregisteret vil en følge med på utviklingen og vurdere tiltak for en balansert stamme i alle deler i Agdenes. Beiteskader på inn- og utmark vil være et viktig del av vurderingene som gjøres.

Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

1. Ku/okse i "Sett elg" bør ikke være høyere enn 1,7:1 på slutten av hver planperiode.
2. Kalv per ku i "Sett elg" bør være minst 0,7 ved endte planperioder (2018 og 2021).
3. Sett kalv per kalvku bør være minst 1,4 ved endt planperiode i 2024.
4. Andel ku med kalv bør holde seg over 55 % i planperiodene.
5. Gjennomsnittsvekt på kalv og ungdyr bør økes i planperiodene, men lave tall antall felte dyr gjør det statistiske grunnlaget svakt.

Mål for forvaltning av hjort

Også for hjort vil forvaltningen sette etterprøvbare mål med basis i data fra Hjorteviltregisteret.

Beitegrunnlaget

Bestanden av hjort skal ikke være større enn at beiteskadene kan aksepteres av jord- og skogbruket eller andre samfunnsinteresser. Det bør legges opp til et større uttak av dyr i problemområder enn i andre deler av kommunen. Behovet for uttak av skadedyr som beiter ned inn- og utmark bør ligge på et minimum og ikke være et årvisst fenomen.

Storvilrådet og det enkelte vald bør disponere et visst antall fellingsløyver til fordeling på områder Med stort beitepress.

Bestandsstørrelse, sammensetning og produksjon

1. Det er et mål å få god fordeling i kjønns- og alderssammensetningen i hjortebestanden. Forholdet mellom spissbukk og eldre bukk bør ligge på 1:2, og sett kolle per bukk bør ikke overstige 1,6 ved slutten av planperiodene. Samtidig bør det være et mål å øke gjennomsnittsvekt hos alle aldersgrupper.
2. Sett kalv per kolle bør være minimum 0,6 ved endt planperiode (2024).

Mål for forvaltning av rådyr

Det er et langsiktig mål at rådyr skal forvaltes på lik linje med elg og hjort. Bestandsplanen bør likevel si noe om forvaltning av rådyr med utgangspunkt i dagens situasjon.

De enkelte vald er sentrale i en slik vurdering.

Kommunen vil følge retningslinjene i hjorteviltforskriftens § 23 *Kvotefri jakt på rådyr* med hensyn til at:

- *Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i vald eller bestandsplansområder med et tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10 000 .*

Forholdet til andre samfunnsinteresser

1. Forvaltningen av hjortevilt skal gi muligheter for næringsinntekt og rekreasjon.
2. Hjorteviltbestanden skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord- og skogbruket ut over det som normalt kan påventes. Skadefelling av hjortevilt skal kun unntaksvis brukes for å avverge skader når andre tiltak ikke ansees å være tilstrekkelig jf. Naturmangfoldloven § 18.
3. Samjakt bør utøves på de områdene hvor dette er naturlig og bør beskrives i bestandsplanen eller i avtaler mellom ulike jaktvald. Jakta skal foregå på en sikker og hensynsfull måte i forhold til annen friluftaktivitet.

Planområdetets målsettinger

Det er forskjeller mellom forekomster av elg og hjort mellom de ulike valdene. Dette kan bety at mens enkelte vald har mange dyr med påfølgende beiteskader og stort press, sliter andre med å få tak i dyr i forhold til arealet.

Agdenes Storvilråd vil derfor "trekke inn" 10 % av valdenes tildelinger av elg og hjort til en ressursbank til fordeling for å sikre bedre avskytningsprosent, redusere beiteskader og å kunne ta ut problemdyr m.m.

Beholde elgbestanden med nåværende størrelse i planperioden med følgende virkemidler: Dersom objektive data viser vekst må Storvilrådet vurdere tiltak for å hindre for mange dyr. Det må likevel bli tatt hensyn til variasjoner mellom ulike områder i kommunen og beitegrunnet i områdene:

- Et forsiktig uttak av voksne okser og eldre kyr.
- Nøye vurderinger underveis hvordan elgbestanden beskattes.
- Foreta tellinger pr. ca. 10. oktober hvert år over antall elg. Vurdere resultatene.
- Ønsket avskytningsprofil: minimum 33 % kalv – maksimalt 13 % 1½ års hodyr – maksimalt 22 % 1½ års hanndyr – maksimalt 15 % voksne hodyr – maksimalt 17 % voksne hanndyr. Målbevisst uttak av de minste og dårligste dyra i hver kjønns- og aldersklasse i bestanden i planperioden.
- Storvilrådet ønsker å starte med jakt på elgokser med inntil 6 tagger fra 25.09. Styret bestemmer om slike okser skal spesifiseres i fellingsløyvene eller om de gis som ordinær kvote på okser f.o.m. 2,5 år.
Tildeling av okser blir da:
 1. Okse 1,5 år
 2. Okse 2,5 år og eldre til og med 6 tagger
 3. Okse 2,5 år og eldre fra og med 7 tagger.Nr. 2 og 3 kan gis som samlet kvote, men okser fra og med 7 tagger først fra 11.10. Styret i Storvilrådet avgjør dette.
- Storvilrådet ønsker å innføre jaktpause på elg i tidsrommet 01.10.-10.10. under forutsetning av at det gjøres i hele Orkland kommune.

I samme tidsrom kan det kun jaktes hjort på innmark.

Storvilrådet kan avvike fra disse punktene for å oppnå bestandsregulerende tiltak om nødvendig.

Beholde hjortebestanden som nåværende størrelse i planperioden med følgende virkemidler:

- Avskyting av hjort skal tilnærmet følge en modell som tilsvarer 30 % kalv, 20 % 1½ åringer av hankjønn, 35 % hundyr (1,5 år og eldre!) og 15 % eldre handyr.

- Storvilrådet kan avvike fra disse prosentsetsatsene for å oppnå bestandsregulerende tiltak.

Forvalte rådyrbestanden ved forsiktig å beskatte voksne rådyrgeiter i planperioden.

Det kan likevel være fornuftig at valdene selv foretar en vurdering av korrekt beskatning da det kan være store variasjoner i rådyrbestanden mellom valdene.

Samtidig må en opprettholde trykket for korrekte registreringer av felte rådyr. Registrerte fellinger viser at det for noen år siden trolig var store mørketall.

Virkemidler

Avskyting for elg, hjort og rådyr

Elg

Det legges opp til et uttak på maksimalt 183 dyr i planperioden 2022-2024

Avskyting etter følgende modell:

Kalv, minimum	33 %
1½- årige hodyr, maksimalt	13 %
1½- årige hanndyr, maksimalt	22 %
Voksne hodyr, maksimalt	15 %
Voksne hanndyr, maksimalt	17 %

Agdenes Storvilråd kan som et ekstraordinært tiltak korrigere avskytingsmodellen dersom det viser seg at bestanden er mer påvirket av rovdyrpredasjon enn det vi kjenner til per i dag. I en slik situasjon er det aktuelt å ta grep ved å redusere den årlige avskytinga i antall, og spare alle dyr innen for kategorien voksne/eldre dyr.

Hjort

Det legges opp til et uttak på maksimalt 734 dyr i planperioden 2022-2024

Avskyting etter følgende modell:

Kalv, minimum	30 %	Prioriter dette uttaket.
1½- årige og eldre hodyr, maksimalt	35 %	Prioriter små koller.
1½- årige hanndyr, maksimalt	20 %	Spar på 1,5- åringene.
Voksne hanndyr, maksimalt	15 %	

KVOTESØKNAD 2022-2024

(Samme som i 2019-2021)

Går ut i fra 1000 mål/hjort og 4000 mål/elg.

Det blir i 3-årsperioden: $(244300/1000)*3 = 734$ hjort og $(244300/4000)*3 = 183$ elg

Til fordeling direkte til

vald før avtalt %

trekkes tilbake til

Stor-vilrådet:

Hjort: 734

Elg: 183

Vald	Areal av 244300	% av areal	Elg 2022-24	Hjort 2022-24
Ingdalen, T og F.	54100	22,1	41	162
Lensvik Søndre	59000	24,2	45	178
Nordbygda	31200	12,8	23	94
Midtre Agdenes	58000	23,7	43	174
Ytre Agdenes	42000	17,2	31	126
SUM	244300	100	183	734

Storvilrådet disponerer ca. 10% av elg og hjort fra valdene til en reserve som kan benyttes i områder med stor tetthet av dyr, vesentlige beiteskader eller til å ta ut problemdyr m.m. Om nødvendig kan fellingsløyver flyttes over valdgrensene.

VALD	ELG PR ÅR			HJORT PR ÅR			STORVILTRÅDET PÅ 3 ÅR	
	22	23	24	22	23	24	ELG	HJORT
Ingdal, Tøndel og Fjølås	12	13	12	50	50	50	4	15
Lensvik Søndre	13	13	13	55	55	55	4	16
Nordbygda	8	9	9	29	29	29	2	9
Midtre Agdenes	13	13	13	54	54	54	4	18
Ytre Agdenes	9	9	10	39	39	39	3	12
SUM	55	57	57	227	227	227	17	70

Rådyr

Det tildeles fri kvote på rådyr til jaktvaldene i planperioden 2022-2024.

Det presiseres at all felling av rådyr skal rapporteres i Hjorteviltregisteret på det enkelte jaktvald.

Innsamling av data

Det vises i denne sammenheng til vedtektenes § 7 – *REGLER FOR UTØVELSE AV JAKTA*
Pkt. 7 – *Rapportering*

Tiltak	Ansvar	Rapporterings- /innleveringsfrist
Fellingsrapporter - Elg - Hjort - Rådyr	Det enkelte jaktfelt: Siste frist på Hjortevilt- registeret er 31.12. Ansvar: Jaktleder/rett- ighetshaver	
Sett elg - rapport	Det enkelte jaktfelt	Til Hj.viltregisteret innen 31.12
Sett hjort - rapport	Det enkelte jaktfelt	Til Hj.viltregisteret innen 31.12.
Kjever av elg	Det enkelte jaktfelt	Til valdleder innen 06.01.
Kjever av hjort	Det enkelte jaktfelt	Til valdleder innen 06.01.

VEKTUTVIKLING

Vektutvikling er et av grunnlagene for vurdering av hvordan stammen utvikler seg.

Manglende innrapportering av vekter gjør at en ikke har godt nok statistisk materiale for slik vurdering.

I kommende periode 22-24 må alle data være innført på Hjorteviltregisteret.no for å få tilleggsdyr.

Orklands deltakelse i overvåkingsprogrammet for hjort gjør at vi etter hvert får bedre oversikt over vektutviklingen.

Tiltak mot skader på innmark, skog, dyr etc.

- Det enkelte jaktvald er ansvarlig for å forvalte hjorteviltet innenfor sitt ansvarsområde slik at det ikke oppstår unødige skader på innmark og skog etc.
- Bestandsplanområdet skal bidra til dette ved at valdene tildeles fellingstillatelse på den kategori dyr som utøver mest skade. Områder med stor bestandstetthet, og som er særlig utsatt for skader bør tildeles kvoter som hensynstar denne utfordringen.
- Hovedregelen skal være at eventuelle skadedyr tas ut i forbindelse med ordinær jakt. Jaktfelt kan bli pålagt av styret i Storvilrådet å ta ut "problemdyr" innenfor kvoten sin.
- Uttak av skadedyr før jakt sesongen starter skal kun være et unntaksvis tiltak.
- Dyr som er til hinder for allmenn ferdsel og oppholder seg i boligområder o.l., bør prioriteres tatt ut av bestanden.

- Det kommunale viltfondet i Orkland kan bidra med økonomiske virkemidler til tiltak som forebygger skader forårsaket av hjortevilt.

Utlekking av rundballer som for til viltet kan ofte føre til at dyr overfores eller feilernæres. I tillegg kan det skape "foringsplass" for rovdyr. Viltets naturlige levesett forstyrres ved foring!!

Utlekking av for (mat) for å trekke til seg hjortevilt i jaktsammenheng er forbudt!

- **Det er utarbeidet retningslinjer for framgangsmåte ved uttak av skadevilt:**
Mulige alternativer:
 1. Tidligjakt i kommunal regi.
 2. Økt hundyrtildeling til områder med stort skadepress. (Endret fordeling)
 3. Områder med stort beitepress inviterer nabovald (eller felt) til å ta ut sin kvote der.

Skjøtsel av området

Det er først og fremst aktiv skogskjøtsel som er aktuelle tiltak for forbedring av beitegrunnet for hjortevilt. Det er derfor ønskelig at skogeiere kan gjennomføre dette gjennom følgende tiltak:

- Hogst og sluttavvirkning av skog gir økt beitetilgang. Hogstflatene produserer beitearter som rogn, selje og osp, samt gras og urter som viltet nyttiggjør seg av.
- I forbindelse med skjøtsel av etablerte plantefelt i skog (ungskogpleie) er det viktig å sette igjen rogn, selje, osp, vier og einer som ikke er til skade eller hinder for hovedtreslaget.
- Rydding av vegkanter på utsatte strekninger for påkjørsler. Frisiktsone med en bredde på 10 meter fra vegkant anbefales.

Avskytingsplan hjort og elg med fordeling for det enkelte jaktvald

Etter at kommunen har vedtatt fellingsløyvene for perioden:

Alle jaktvald skal fylle ut sin del av skjemaene nedenfor i henhold til vedtatt prosentfordeling på alder og kjønn. Dette gjør det lettere å styre uttaket over 3-årsperioden. F. eks. å ta ut eldre elgkyr som over år leverer svært små kalver. God kjennskap til viltet sikrer optimal forvaltning.

Valdleder skal rapportere fordelingen til styret i Storvilrådet innen 10. august 2022.

Styret kan foreta endringer dersom oppsettet ikke er i samsvar med forutsetningene. Dersom jaktvaldet vil foreta endringer i planperioden må styret i Storvilrådet godkjenne dette.

Elg:

Vald	2022						2023					
	Kalv	Ku 1½ år	Ku eldre	Okse 1½ år	Okse eldre	SUM	Kalv	Ku 1½ år	Ku eldre	Okse 1½ år	Okse eldre	SUM
Ingdalen, Tøndel og Fjølås												
Lensvik Søndre												
Nordbygda												
Midtre Agdenes												
Ytre Agdenes												

Vald	2024					
	Kalv	Ku 1½ år	Ku eldre	Okse 1½ år	Okse eldre	SUM
Ingdalen, Tøndel og Fjølås						
Lensvik Søndre						
Nordbygda						
Midtre Agdenes						
Ytre Agdenes						

Totalt antall dyr og prosentvis fordeling mellom kjønn og alder planperioden 2022-24

Agdenes bestandsplanområde	Kalv	Ku 1½ år	Ku eldre	Okse 1½ år	Okse eldre	SUM
Antall						
% - fordeling						

Hjort:

Alle jaktvald og alle jaktfelt som jakter elg er ansvarlig for at avskytingen er i tråd med tildelingen og fordelingen av alder og kjønn innenfor sine forvaltningsområder.

Vald	2022					2023				
	Kalv	Voksen kulle	Bukk 1½ år	Bukk eldre	SUM	Kalv	Voksen kulle	Bukk 1½ år	Bukk eldre	SUM
Ingdalen, Tøndel og Fjølås										
Lensvik Søndre										
Nordbygda										
Midtre Agdenes										

Ytre Agdenes										

2024					
Vald	Kalv	Voksen kolle	Bukk 1½ år	Bukk eldre	SUM
Ingdalen, Tøndel og Fjølås					
Lensvik Søndre					
Nordbygda					
Midtre Agdenes					
Ytre Agdenes					

Totalt antall dyr og prosentvis fordeling mellom kjønn og alder planperioden 2022-24

Agdenes bestandsplanområde	Kalv	Voksen kolle	Bukk 1½ år	Bukk eldre	SUM
Antall					
% - fordeling					

NB!

Alle jaktvald og alle jaktfelt som jakter hjort er ansvarlig for at avskytingen er i tråd med tildelingen og fordelingen av alder og kjønn innenfor sine forvaltningsområder.

Ved restkvote på det enkelte jaktfelt i 1. eller eventuelt 2. år av planperioden, kan det foretas en overføring av et begrenset antall dyr (inntil 10 %) av kvoten for det aktuelle jaktåret. Dette kan gjelde både for elg og hjort.

Overføringer skal godkjennes av valdleder.

Rådyr:

I denne bestandsplanen er tildelingen av rådyr som kvotefritt. Styret for det enkelte vald vurderer kontinuerlig rådyrbestanden med tanke på jaktuttak for hvert år.

Rapport til kommunen etter endt planperiode

Bestandsplanområdet skal utarbeide sluttrapport for bestandsplanen etter endt planperiode. I denne rapporten skal sluttresultatet vurderes opp mot målene i planen, og eventuelle avvik skal kommenteres og begrunnes.

Håndtering av feilskyting

Det vises til vedtektenes § 7 – pkt. 3, som omhandler reaksjonsbestemmelser ved feilskyting:

Hvert enkelt jaktfelt er ansvarlig for at uttaket av hjortevilt blir i samsvar med avskytnings-planen. Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor disse reglene eller rammene i avskytningsplanen med kommunen, skal svares for av det jaktfelt som er årsaken til bruddet.

Felling av feil type dyr eller flere dyr enn tildelt i et jaktfelt, skal så vidt mulig korrigeres i inneværende jaktsesong gjennom samarbeid med de øvrige jaktfeltene. Valdleder må godkjenne slike løsninger. Dersom ikke dette lar seg gjøre, skal man tilstrebe å rette det opp i løpet av planperioden. Valdleder orienterer Styret i Storsvilrådet om slike løsninger, mens i uløste forhold er det styret i Storsvilrådet som avgjør saken.

Dersom feilen ikke kan rettes opp som beskrevet ovenfor i inneværende år, skal det vurderes om jaktlaget kan beholde dyret, og må da avstå tilsvarende dyr til neste år.

Disse vurderingene skal tas av valdstyret. Ved fortsatt uenighet kan berørte parter legge saken fram for styret i Storsvilrådet som fatter endelig vedtak.

Ved feilskyting der jeger/jaktfelt gjentatt ganger eller med fullt overlegg skyter annet dyr enn tildelt, skal bestandsplanstyret fatte vedtak innenfor følgende alternativ:

-Inndragning av dyret og evt. trofé til inntekt for Storsvilrådet.

-Evt. tidsbegrenset utestenging fra jakt på valdet.

I tilfeller der det framkommer at jeger/jaktlag har drevet grovt uforsvarlig og uetisk jakt og ved gjentatte grove/overlagte feilskytinger skal styret også vurdere melding til kommunen og en ev. politianmeldelse.

Det er det enkelte jaktfelt som har ansvar for å ta vare på slaktet på en forsvarlig måte. Dette gjelder også ved feilskytinger der jaktlaget ikke får beholde dyret.

Søknad om godkjenning av bestandsplan 2022-2024

Agdenes Storvilråd søker med dette Orkland kommune om godkjenning av planen.



Kommunens behandling av bestandsplanen

Bestandsplan for hjortevilt for perioden 2022-2024 godkjennes i henhold til vedtak i Hovedutvalg forvaltning, sak:

.....
For Orkland kommune