

BUDSJETT**PROSJEKT EIFFELTÅRN NERVIKSPARKEN**

Post	Beskrivelse	Mgd.	Enh.	Enh.pris	Sum ekskl. mva.	Mva.	Sum inkl. mva.
1	Rigg og drift	1	stk	9 650,00	9 650,00	2 412,50	12 062,50
2	Gravearbeider for tårnet, bærelag, isolasjon	1	stk	9 400,00	9 400,00	2 350,00	11 750,00
3	Turvei	15	lm	1 100,00	16 500,00	4 125,00	20 625,00
4	Betongplate 4,6 x 4,6 x 0,2 m	21	m2	1 400,00	29 400,00	7 350,00	36 750,00
5	Mur av forskalingsblokk b-l-h 1,5 x 1,5 x 1,6 m	10	m2	3 300,00	33 000,00	8 250,00	41 250,00
6	Pukk som innfylling	3	m3	400,00	1 200,00	300,00	1 500,00
7	Topp-plate 1,5 x 1,5 x 0,15 m	2,5	m2	1 300,00	3 250,00	812,50	4 062,50
	Sum grunn- og betongarbeider				102 400,00	25 600,00	128 000,00

10	Rigg og drift, frakt skifer	1	stk	6 000,00	6 000,00	1 500,00	7 500,00
11	Miljøskifer 10 - 30 cm dybde	9	m2	2 800,00	25 200,00	6 300,00	31 500,00
12	Betong B30	105	sk	85,00	8 925,00	2 231,25	11 156,25
13	Armeringsnett til bakstøp	8	stk	139,00	1 112,00	278,00	1 390,00
14	Forbruksmateriell	1	rs	1 263,00	1 263,00	315,75	1 578,75
15	Arbeid muring av skifer	9	m2	1 500,00	13 500,00	3 375,00	16 875,00
	Sum forblending av sokkel med skifer				56 000,00	14 000,00	70 000,00

20	Rigg og drift	1	stk	2 800,00	2 800,00	700,00	3 500,00
21	Trekkerør Ø50 for lyskabel	20	lm	100,00	2 000,00	500,00	2 500,00
22	Belysning tårn	1	stk	6 000,00	6 000,00	1 500,00	7 500,00
23	Elektrotekniske arbeider, kabel, kobling	1	stk	10 000,00	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	Sum elektro				20 800,00	5 200,00	26 000,00

30	Frakt og montasje tårn, kran og montør	6	timer	2 300,00	13 800,00	3 450,00	17 250,00
31	Sveisede plater	4	stk	2 000,00	8 000,00	2 000,00	10 000,00
32	Informasjonsskilt	1	stk	10 200,00	10 200,00	2 550,00	12 750,00
	Sum montasje				32 000,00	8 000,00	40 000,00

FINANSIERING

Grunn- og betongarbeider	128 000,00
Forblending	70 000,00
Elektro	26 000,00
Montasje	40 000,00
Sum prosjektkostnad inkl. mva.	264 000,00